長崎県栽培漁業センター再編整備基本計画案策定委託業務仕様書

1. 業務名称

長崎県栽培漁業センター再編整備基本計画案策定委託業務

2. 業務目的

既存施設の一部解体及び跡地活用によるアカハタ生産棟及び海藻プレート生産棟の整備計画を検討し、基本計画書案及び事業スケジュール案、事業予算案を策定する。

3. 対象施設

- アカハタ生産棟（100t 角形水槽 10 基、30t 角形水槽 2 基、20 万尾生産規模）
- 海藻プレート生産棟（7.5t 水槽 20 基、2,500 枚生産規模）

4. 履行期間

令和8年　月　日（契約締結日）から令和9年3月19日。

※事業期間案及び事業予算案については、令和9年2月15日までに報告すること。

5. 履行場所

長崎県栽培漁業センター （佐世保市小佐々町楠泊1847）

6. 業務内容

① 資料収集整理

- 業務着手後に現地調査を行うとともに、既存施設の一部解体及び跡地活用による施設整備に係る資料を収集整理し、施設整備に向けた課題を整理する。

② 解体対象施設の整理

- 解体対象となる既存の施設・設備の図面等を収集整理する。

③ アカハタ生産棟基本計画書案の策定

- 以下の検討条件をもとにアカハタ生産棟を整備するために必要となる建築物、機器設備等を整理し、概略的な配置計画を立案する。
- 上記で整理した事項および配置計画案は、アカハタ生産棟基本計画書案として取りまとめること。

＜アカハタ生産棟検討条件＞

・　種苗生産用：100t 角形水槽 10 基、親魚養成用：30t 角形水槽 2 基
・　年間 20 万尾生産目標
・　ボイラー、酸素発生機、UV 海水発生機、電気・配管設備の整備
・　照明は取り外し可能とする。
・　防疫面に配慮した施設配置にする。

・　整備予定箇所は別添配置図のとおり。

④　海藻プレート生産棟基本計画書案の策定

- 以下の検討条件をもとに海藻プレート生産棟を整備するために必要となる建築物、機器設備等を整理し、概略的な配置計画を立案する。
- 上記で整理した事項および配置計画案は、海藻プレート生産棟基本計画書案として取りまとめること。

＜海藻プレート生産棟検討条件＞

・　7.5t(1.5m×10m×0.7m)水槽 20 基
・　年間 2,500 枚生産目標
・　屋根の整備
・　整備予定箇所は別添配置図のとおり。

⑤　施設整備に係る事業スケジュール案の策定

- 施設整備の実施に向けて検討が必要となる設計や調査等の項目について整理し、事業スケジュール案を策定する。
- なお、施設整備は国補助事業を活用する予定。

⑥　施設整備に係る事業予算案の策定

- 既往資料等にもとに、設計・調査費や概算工事費を含めた事業予算案を策定する。
- また、予算にかかる今後の価格変動予想についても整理すること。

7.　成果品

電子媒体　1式

※電子媒体には、アカハタ生産棟基本計画書案、海藻プレート生産棟基本計画書案、施設整備に係る事業スケジュール案、事業予算案の電子データを格納すること。

8. その他

・　発注者は既存施設図面、生産実績、施設台帳その他必要資料を貸与する。
・　業務実施に当たり疑義が生じた場合は発注者と協議して決定する。