

県立学校棟別耐震化状況一覧(特別支援学校) 令和元年6月26日現在

① 棟番	枝番	学校名	② 構造	階数	建築年月 (年/月)	面積計	施設名	③優先度調査		④耐震2次診断			進捗状況
								実施	結果	実施	実施年度	⑤Is値	
1	1	盲学校	R	3	S49.6.1	897	旧中学部棟	なし		済	H07	—	改修済
2	1	盲学校	R	3	S49.10.1	108	旧小学部棟(分教室)	なし		済	H07	—	改修済
2	1	盲学校	R	3	S49.10.1	1,020	旧小学部棟(分教室)	なし		済	H07	—	改修済
3	1	盲学校	R	3	S49.11.1	1,050	旧高等部棟	なし		済	H07	—	改修済
4	1	盲学校	R	3	S50.3.1	1,398	理療科棟	なし		済	H08	—	改修済
5	1	盲学校	R	3	S50.3.1	146	管理棟	なし		済	H08	—	改修済
5	1	盲学校	R	3	S50.3.1	1,519	管理棟	なし		済	H08	—	改修済
5	1	盲学校	R	3	S50.3.1	799	管理棟	なし		済	H08	—	改修済
7	1	盲学校	S	2	S51.3.1	770	体育館	なし		済	H18	—	改修済
7	1	盲学校	S	2	S51.3.1	118	体育館	なし		済	H18	—	改修済
8	1	盲学校	R	2	S50.3.1	295	寄宿舎	なし		済	H08	—	改修済
8	1	盲学校	R	2	S50.3.1	1,476	寄宿舎	なし		済	H08	—	改修済
7	1	ろう学校	R	3	S38.3.1	915	高等部棟(運動場側)	なし		済	H14	—	改修済
7	2	ろう学校	R	3	S39.3.1	844	高等部棟(裏門側)	なし		済	H14	—	改修済
27	1	ろう学校	S	1	S42.3.1	441	体育館	なし		済	H13	—	改修済
27	1	ろう学校	S	1	S42.3.1	236	体育館	なし		済	H13	—	改修済
30	1	ろう学校	S	1	S46.3.1	233	旧幼稚部棟	なし		済	H18	—	改修済
36	1	ろう学校	R	2	S50.8.1	31	寄宿舎(女子:高等部側)	なし		済	H17	0.82	改修不要
36	1	ろう学校	R	2	S50.8.1	322	寄宿舎(女子:高等部側)	なし		済	H17	0.82	改修不要
36	1	ろう学校	R	2	S50.8.1	493	寄宿舎(女子:高等部側)	なし		済	H17	0.82	改修不要
37	1	ろう学校	R	2	S51.3.1	27	寄宿舎(男子:奥側)	なし		済	H17	0.70	改修不要
37	1	ろう学校	R	2	S51.3.1	293	寄宿舎(男子:奥側)	なし		済	H17	0.70	改修不要
37	1	ろう学校	R	2	S51.3.1	353	寄宿舎(男子:奥側)	なし		済	H17	0.70	改修不要
38	1	ろう学校	R	3	S52.5.1	1,788	小学部棟	なし		済	H13	—	改修済
41	1	ろう学校	R	3	S53.3.1	473	中学部棟(運動場側)	なし		済	H16	0.72	改修不要
41	1	ろう学校	R	3	S53.3.1	492	中学部棟(運動場側)	なし		済	H16	0.72	改修不要
41	2	ろう学校	R	3	S55.3.1	2	中学部棟(裏門側)	なし		済	H16	0.87	改修不要
41	2	ろう学校	R	3	S55.3.1	347	中学部棟(裏門側)	なし		済	H16	0.87	改修不要
41	2	ろう学校	R	3	S55.3.1	41	中学部棟(裏門側)	なし		済	H16	0.87	改修不要
1	1	ろう佐世保分校	R	2	S47.8.1	71	管理棟(運動場側)	なし		済	H10	—	改修済
1	1	ろう佐世保分校	R	2	S47.8.1	1,086	管理棟(運動場側)	なし		済	H10	—	改修済
5	1	ろう佐世保分校	R	2	S50.7.1	87	中学部棟(正門側)	なし		済	H10	0.96	改修不要
5	1	ろう佐世保分校	R	2	S50.7.1	441	中学部棟(正門側)	なし		済	H10	0.96	改修不要

県立学校棟別耐震化状況一覧(特別支援学校) 令和元年6月26日現在

① 棟番	枝番	学校名	② 構造	階数	建築年月 (年/月)	面積計	施設名	③優先度調査		④耐震2次診断			進捗状況
								実施	結果	実施	実施年度	⑤Is値	
5	2	ろう佐世保分校	R	2	S50.7.1	89	中学部棟(中央部分)	なし		済	H10	0.96	改修不要
5	2	ろう佐世保分校	R	2	S50.7.1	277	中学部棟(中央部分)	なし		済	H10	0.96	改修不要
5	3	ろう佐世保分校	R	2	S56.3.1	150	中学部棟(体育館側)	なし		済	H10	1.89	改修不要
7	1	ろう佐世保分校	S	1	S51.3.1	619	体育館	なし		済	H18	—	改修済
1	1	諫早特別支援学校	R	1	S40.8.1	540	正門側管理棟	なし		済	H18	0.70	改修不要
2	1	諫早特別支援学校	R	1	S41.3.1	503	運動場側管理棟	なし		済	H18	0.70	改修不要
2	2	諫早特別支援学校	R	1	S44.3.1	226	運動場側管理棟	なし		済	H18	0.70	改修不要
3	1	諫早特別支援学校	R	1	S40.8.1	528	寄宿舎(東側、食堂棟)	なし		済	H18	1.14	改修不要
3	2	諫早特別支援学校	R	1	S41.3.1	303	寄宿舎(西側、男子棟)	なし		済	H18	0.92	改修不要
4	2	諫早特別支援学校	R	1	S44.10.1	403	寄宿舎(西側、女子棟等)	なし		済	H18	0.97	改修不要
5	1	諫早特別支援学校	S	1	S46.3.1	357	体育館	なし		済	H18	—	改修済
5	1	諫早特別支援学校	S	1	S46.3.1	280	体育館	なし		済	H18	—	改修済
6	1	諫早特別支援学校	R	2	S48.3.1	1,006	高等部棟(体育館隣)	なし		済	R1	0.61	改修予定
7	1	諫早特別支援学校	R	2	S55.3.1	848	高等部棟(運動場側)	なし		済	H09	0.78	改修不要
7	1	諫早特別支援学校	R	2	S55.3.1	607	高等部棟(運動場側)	なし		済	H09	0.78	改修不要
4	1	諫早東特別支援学校	S	1	S47.3.1	298	プレハブ教室棟	済	5	済	H20	—	改修済
5	1	諫早東特別支援学校	R	2	S52.3.1	2,072	教室棟(玄関側)	なし		済	H10	0.85	改修不要
6	1	諫早東特別支援学校	R	1	S52.5.1	1,178	教室棟(裏側)	なし		済	H15	1.10	改修不要
1	1	大村特別支援学校	R	2	S46.3.1	612	管理教室棟(運動場側1階)	なし		済	H10	1.26	改修不要
1	2	大村特別支援学校	R	2	S54.12.1	637	管理教室棟(運動場側2階)	なし		済	H10	1.26	改修不要
2	1	大村特別支援学校	R	2	S46.3.1	1,010	特別教室棟(病院側)	なし		済	H10	1.22	改修不要
3	1	大村特別支援学校	S	1	S47.3.1	521	体育館	なし		済	H18	—	改修済
4	1	大村特別支援学校	R	1	S49.5.1	454	寄宿舎	なし		済	H23	1.70	改修不要
8	1	大村特別支援学校	R	2	S54.12.1	24	ポンプ室(2階部分は貯水槽)	なし		済	H18	2.06	改修不要
5	1	川棚特別支援学校	R	3	S49.3.1	1,999	管理棟(正門側)	なし		済	H08	—	改修済
6	1	川棚特別支援学校	R	3	S49.3.1	382	教室棟(体育館側)	なし		済	H08	—	改修済
8	1	川棚特別支援学校	R	3	S49.7.1	1,136	教室棟(給食室側)	なし		済	H08	—	改修済
9	1	川棚特別支援学校	S	2	S51.3.1	712	体育館	なし		済	H18	—	改修済
5	1	佐世保特別支援学校	R	2	S53.10.1	2,376	小中学部棟	なし		済	H10	—	改修済
11	1	佐世保特別支援学校	S	2	S56.5.1	561	体育館	なし		済	H18	0.89	改修不要
2	1	島原特別支援学校	R	2	S53.6.1	1,736	本校(小中)	なし		済	H08	0.98	改修不要
6	1	島原特別支援学校	R	2	S54.6.1	1,303	南串山管理教室棟(小中)	なし		済	H09	1.25	改修不要
9	1	島原特別支援学校	R	2	S56.3.1	318	南串山特別教室棟(小中)	なし		済	H09	0.93	改修不要

県立学校棟別耐震化状況一覧(特別支援学校) 令和元年6月26日現在

① 棟番	枝番	学校名	② 構造	階数	建築年月 (年/月)	面積計	施設名	③優先度調査		④耐震2次診断			進捗状況
								実施	結果	実施	実施年度	⑤Is値	
13	1	島原特別支援学校	R	2	S47.8.1	1,411	高等部教室棟	なし		済	H15	0.72	改修不要
19	1	島原特別支援学校	S	1	S49.4.1	1,365	高等部実習棟	なし		済	H15	—	改修済
2	1	長崎特別支援学校	R	2	S54.7.1	755	管理教室棟	なし		済	H10	1.31	改修不要
11	1	鶴南特別支援学校	R	3	S47.3.1	255	高等部棟(西側)	なし		済	H10	—	改修済
11	1	鶴南特別支援学校	R	3	S47.3.1	175	高等部棟(西側)	なし		済	H10	—	改修済
11	2	鶴南特別支援学校	R	3	S47.7.1	428	高等部棟(中央部分)	なし		済	H10	—	改修済
11	2	鶴南特別支援学校	R	3	S47.7.1	471	高等部棟(中央部分)	なし		済	H10	—	改修済
12	1	鶴南特別支援学校	S	2	S51.3.1	267	体育館	なし		済	H18	—	改修済
12	1	鶴南特別支援学校	S	2	S51.3.1	365	体育館	なし		済	H18	—	改修済
3	1	桜が丘特別支援学校	R	2	S55.10.1	1,224	校舎	なし		済	H10	—	改修済
3	1	桜が丘特別支援学校	R	2	S55.10.1	649	校舎	なし		済	H10	—	改修済
1	1	虹の原みさかえ分校	R	2	S56.3.1	1,344	校舎	なし		済	H18	0.77	改修不要

○ 対 象 建 物 : 昭和56年以前に建築された非木造の建物で、階数が2階以上または、床面積が200平方メートルを超える建物
※ 上記一覧にない学校及び施設は新耐震基準(⑥)による建物であるため、補強は不要。

○ 用 語 の 説 明

① 棟 番・枝 番 : 各学校の各棟(施設)ごとにつけている番号

② 構 造 : R—鉄筋コンクリート造(RC造) S—鉄骨造(S造)

③ 優先度調査 : 「学校施設の耐震化推進に関する調査研究協力者会議」が、学校施設の特性を踏まえ、平成15年4月に取りまとめた報告において、新たに提言した調査方法。
学校施設を多く所管している地方公共団体等の設置者が、どの学校施設から耐震診断を実施すべきか、その優先度を検討することを主な目的としており、
その結果は1～5の5段階の優先度ランクに判定される(緊急性が高い方がランク1)。

④ 耐震2次診断 : 新耐震基準以前の基準で建設された建物について、地震に対する安全性を構造力学上診断する。診断の結果はIs値等の数値で示され、耐震性の有無を確認する。

⑤ I s 値 : 建物の耐震性能を示す指標(構造耐震指標)。地震に対する建物の強度、粘り強さが大きいほどこの数値も大きくなる。文部科学省は学校ではIs値0.7以上に補強するよう求めている。

⑥ 新 耐 震 基 準 : 昭和56年の建築基準法の改正により、現行の新耐震基準が施行。新耐震基準の建物は震度6強程度の地震でも建物が倒壊しない耐震性能となっている。

○ 判 定 基 準 : Is値 $\geq$ 0.7 → (補強)改修不要、Is値 $<$ 0.7 → 補強を要する