

工 事 年 度	令和 7 年度
工 事 名 称	県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	一般土木 令和06年度
工 種 区 分	公園工事
単 価 適 用 年 月 日	長崎県 令和 7年 7月1日付
単 価 地 区	諫早・大村
機 損 適 用 年 月 日	一般土木 令和 6年度(令和 6年10月1日付更新)
歩 掛 適 用 年 月 日	一般土木 令和 6年度(令和 7年 6月付更新)
備 考	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費					H00100	
本工事費	1	式			H00200	
公園工事01	1	式			K0001	
合計	1	式			Q00001	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
公園工事01					K0001	
競技フィールド部改修工	1	式			X102000	
グラウンド・コート用舗装工	1	式			Y104125	
切削工 t=2mm	2,400	m ²			E0001 単 1 号	
オーバーレイ工 t=3mm	2,400	m ²			E0002 単 2 号	
洗浄・トップコート工	4,380	m ²			E0003 単 3 号	
競技施設工	1	式			Y102000	
レーンライン工(埋込) 埋込ライン w=50mm t=1mm	2,100	m			E0004 単 4 号	
レーンライン工(吹付) 吹付ライン w=50mm	2,700	m			E0005 単 5 号	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
マーキング工(3種公認用マーキング) アクリル系ウレタン樹脂塗装	25	m2			E0006 単 6 号	
標識タイル設置工	6	枚			E0007 単 7 号	
標識タイル撤去工	4	枚			E0008 単 8 号	
内圏縁石調整工 撤去・調整・設置(アンカーボルト補充込)	398	m			E0009 単 9 号	
砲丸落下域ライン工	36	m			E0010 単 10 号	
砲丸落下域整備工	1	式			Y512000	
緑色スクリーニングス舗装 3cm補充 仕上げ工含む	160	m2			E0011 単 11 号	
アウトフィールド部改修工	1	式			X102000	
舗装版撤去工	1	式			Y512060	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
ウレタン舗装撤去工 スタート・リレーゾーン	38	箇所			E0012 単 12 号	
ウレタン舗装撤去工 バックストレートスタート	1	箇所			E0013 単 13 号	
舗装工	1	式			Y512005	
フルウレタン舗装工 t=13mm ローラーエンボス仕上げ	133	m2			E0014 単 14 号	
フルウレタン舗装工 t=18mm ローラーエンボス仕上げ	184	m2			E0015 単 15 号	
処分工	1	式			X202455	
廃プラスチック類処分	1	式			M0001 明 1 号	
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
現場環境改善費率分	1	式			Q00930	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
合計					Q00402	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 1 号 明細書(M0001) 】						
廃プラスチック類処分						
1 式 当り						
(,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
廃プラスチック類処分費					L0016	
	7	m3	7,500			処
貨物自動車運賃 4t車 10kmまで R07.07 共通単価					TP5826	
	1	回				
計					P0000001	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 1 号 単価表(E0001) 】						
切削工 t=2mm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ウレタン切削機運転	0.5	日	8,500		L0001	
土木一般世話役 R07.07 共通単価	1.5	人			TR1053	
特殊作業員 R07.07 共通単価	4	人			TR1001	
普通作業員 R07.07 共通単価	3	人			TR1002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 2 号 単価表(E0002) 】						
オーバーレイ工 t=3mm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ウレタン舗装資機材 オーバーレイ工 t=3mm	1	式	691,000		L0002	
土木一般世話役 R07.07 共通単価	3	人			TR1053	
特殊作業員 R07.07 共通単価	9	人			TR1001	
普通作業員 R07.07 共通単価	12	人			TR1002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 3 号 単価表(E0003) 】						
洗浄・トップコート工						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
洗浄機械損料	100	m2	60		L0003	
トップコート材(艶消し) 0.3kg/m2	30	kg	3,650		L0004	
その他資機材 洗浄・トップコート 100m2当たり	1	式	3,800		L0005	
土木一般世話役 R07.07 共通単価	1	人			TR1053	
特殊作業員 R07.07 共通単価	1	人			TR1001	
普通作業員 R07.07 共通単価	1	人			TR1002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 4 号 単価表(E0004) 】						
レーンライン工(埋込) 埋込ライン w=50mm t=1mm						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋込ライン資機材 ホワイトウレタン t=1mm	100	m	1,100		L0006 定:1	
その他資機材諸雑費	5	%			T#99 参:1	
土木一般世話役 R07.07 共通単価	0.9	人			TR1053 定:2	
特殊作業員 R07.07 共通単価	1.2	人			TR1001 定:2	
普通作業員 R07.07 共通単価	0.4	人			TR1002 定:2	
軽作業員 R07.07 共通単価	0.4	人			TR1003 定:2	
諸雑費	5	%			T#99 参:2	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 5 号 単価表(E0005) 】						
レーンライン工(吹付) 吹付ライン w=50mm						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
吹付ライン塗料 アクリル系ウレタン樹脂塗装(白)	100	m	130		L0007 定:1	
その他資機材諸雑費	5	%			T#99 参:1	
土木一般世話役 R07.07 共通単価	0.3	人			TR1053 定:2	
特殊作業員 R07.07 共通単価	1.2	人			TR1001 定:2	
普通作業員 R07.07 共通単価	0.4	人			TR1002 定:2	
軽作業員 R07.07 共通単価	0.4	人			TR1003 定:2	
諸雑費	5	%			T#99 参:2	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 6 号 単価表(E0006) 】						
マーキング工 (3 種公認用マーキング) アクリル系ウレタン樹脂塗装						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マーキング塗料資機材 アクリル系ウレタン樹脂塗装	100	m2	3,600		L0008 定:1	
諸雑費	5	%			T#99 参:1	
土木一般世話役 R07.07 共通単価	40	人			TR1053 定:2	
特殊作業員 R07.07 共通単価	40	人			TR1001 定:2	
普通作業員 R07.07 共通単価	20	人			TR1002 定:2	
軽作業員 R07.07 共通単価	20	人			TR1003 定:2	
諸雑費	5	%			T#99 参:2	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 7 号 単価表(E0007) 】						
標識タイル設置工						620 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表示タイル SUS製 ビス・ナット取付品	620	枚	2,020		L0009	
諸雑費 グラウンド舗装 100m2あたり	1	式	4,000		L0017	
土木一般世話役 R07.07 共通単価	4	人			TR1053	
特殊作業員 R07.07 共通単価	36	人			TR1001	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 8 号 単価表(E0008) 】						
標識タイル撤去工						
620 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役 R07.07 共通単価	2	人			TR1053	
特殊作業員 R07.07 共通単価	18	人			TR1001	
計					P000001	
単位当たり					P000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 9 号 単価表(E0009) 】						
内圏縁石調整工 撤去・調整・設置（アンカーボルト補充込）						100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
内圏縁石調整諸雑費 100m当たり	1	式	15,200		L0018	
土木一般世話役 R07.07 共通単価	2	人			TR1053	
特殊作業員 R07.07 共通単価	6	人			TR1001	
計					P000001	
単位当たり					P000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 10 号 単価表(E0010) 】						
砲丸落下域ライン工						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
クレイ用ライン材 W=50mm	10	m	216		L0010	
クレイ用専用釘 L=65mm	1.2	kg	450		L0011	
土木一般世話役 R07.07 共通単価	0.02	人			TR1053	
特殊作業員 R07.07 共通単価	0.02	人			TR1001	
普通作業員 R07.07 共通単価	0.07	人			TR1002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 11 号 単価表(E0011) 】						
緑色スクリーニングス舗装 3cm補充 仕上げ工含む						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
緑色スクリーニングス舗装 3cm補充 仕上げ工含む	1	式			X601000	
グラウンド舗装材料 グリーンストーン	7.4	t	65,000		L0012	
グラウンド舗装器材その他諸雑費 グラウンド舗装 100m2あたり	1	式	18,100		L0019	
土木一般世話役 R07.07 共通単価	0.28	人			TR1053	
特殊作業員 R07.07 共通単価	1.96	人			TR1001	
普通作業員 R07.07 共通単価	2.2	人			TR1002	
表面処理工(苦汁)	1	式			X503000	
表面安定材 1.0kg/m2 グランドバインダーC	100	kg	130		L0013	
グラウンド舗装材料 グリーンストーン	0.5	t	65,000		L0012	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 11 号 単価表(E0011) 】

(続 き)

緑色スクリーニングス舗装 3cm補充 仕上げ工含む

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員 R07.07 共通単価	0.45	人			TR1002	
グラウンド舗装器材その他諸雑費 表面処理工 100m2あたり	1	式	3,050		L0020	
計					P000001	
単位当たり					P000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 12 号 単価表(E0012) 】						
ウレタン舗装撤去工 スタート・リレーゾーン						
10 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	83.4	m			SP430510-0001 P 1号	
特殊作業員 R07.07 共通単価	3.4	人			TR1001	
普通作業員 R07.07 共通単価	4.2	人			TR1002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 13 号 単価表(E0013) 】						
ウレタン舗装撤去工 バックストレートスタート						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
AS舗装撤去	1	式			X000000	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	57	m			SP430510-0001 P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要	185	m2			SP430310-0001 P 2 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 5.5km以下 DID区間無 夕作損耗費(良好)含む	12	m3			SP227010-0004 P 3 号	
産業廃棄物処理費 As塊 鹿島道路(株)諫早リサイクルセンター(諫早市) R07.07 共通単価	25	t			TH0070	処
ウレタン舗装撤去	1	式			X002000	
特殊作業員 R07.07 共通単価	4	人			TR1001	
普通作業員 R07.07 共通単価	4	人			TR1002	
計					P0000001	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 13 号 単価表(E0013) 】

(続 き)

ウレタン舗装撤去工 バックストレートスタート

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
単位当たり					P000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 14 号 単価表(E0014) 】						
フルウレタン舗装工 t=13mm ローラーエンボス仕上げ						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ウレタン舗装資機材 t=13mm ローラーエンボス仕上げ	100	m2	19,300		L0014	
土木一般世話役 R07.07 共通単価	3	人			TR1053	
特殊作業員 R07.07 共通単価	9	人			TR1001	
普通作業員 R07.07 共通単価	12	人			TR1002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 15 号 単価表(E0015) 】						
フルウレタン舗装工 t=18mm ローラーエンボス仕上げ						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度アスコン(20):小口 締固密度2.35 平均幅員1.4~3.0m以下 プライムコート	100	m2			SP410260-0001 P 4号	
ウレタン舗装資機材 t=18mm ローラーエンボス仕上げ	100	m2	24,300		L0015	
土木一般世話役 R07.07 共通単価	3	人			TR1053	
特殊作業員 R07.07 共通単価	9	人			TR1001	
普通作業員 R07.07 共通単価	12	人			TR1002	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】									
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下									
1 m 当り									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区		積算地区		明細単価番号	基 準
				単 位	単 価	単 位	単 価		
【機械】									
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径 56cm				供用日		供用日		TM21001222	
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員				人		人		TR1001	
土木一般世話役				人		人		TR1053	
普通作業員				人		人		TR1002	
その他(労務)									
【材料】									
ダイヤモンドプレート 径45cm				枚		枚		TP2435	
ガソリン(レギュラー)スタンド				1		1		TT1001	
その他(材料)									

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】									
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下									
(障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区		積算地区		明細単価番号	基 準
				単位	単価	単位	単価		
【機械】									
バックホ(クレー・後方超小旋回型)賃料 山積0.45m3(平積0.35m3)排ガス対策型				日		日		TZ1149	
【労務】									
土木一般世話役				人		人		TR1053	
運転手(特殊)				人		人		TR1013	
普通作業員				人		人		TR1002	
【材料】									
軽油 バトル給油				l		l		TT1002	
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用					

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SP227010-0004) 】									
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)									
(5.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区		積算地区		明細単価番号	基 準
				単位	単価	単位	単価		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ティール] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)				供用日		供用日		TM0911	
【労務】									
運転手(一般)				人		人		TR1014	
【材料】									
軽油 バトル給油				1		1		TT1002	
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 4	積込工法区分 機械積込(小規模土工)					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JC] = 8	運搬距離 5.5km以下					
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用									

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】									
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度アスコ(20):小口 締固密度2.35									
(平均幅員1.4~3.0m以下 ,プライムコート)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区		積算地区		明細単価番号	基 準
				単位	単価	単位	単価		
【機械】									
アスファルトフィニッシャー(ホイール型)賃料 舗装幅1.4~3.0m				日		日		TZ2510	
振動ロー賃料 搭乗コハインド式 3~4t(一般型・排対型)				日		日		TZ2253	
タイヤロー賃料 3~4t(一般型・排対型)				日		日		TZ2111	
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員				人		人		TR1002	
運転手(特殊)				人		人		TR1013	
特殊作業員				人		人		TR1001	
土木一般世話役				人		人		TR1053	
その他(労務)									
【材料】									

県立総合運動公園補助競技場トラック改修工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】 (続 き)									
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚70mm 再生密粒度アスコ(20):小口 締固密度2.35 1 m2 当り (平均幅員1.4~3.0m以下 ,プライムコート)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区		積算地区		明細単価番号	基 準
				単位	単価	単位	単価		
再生アスファルト 小口単価 (密粒度)				t		t		TT1411	
アスファルト乳剤 PK3-4浸透用				t		t		TT1182	
軽油 ハトール給油				l		l		TT1002	
その他(材料)									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 70.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下					
[A1] = 14 材料 再生密粒度アスコ(20):小口			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3					
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[yy] = 1	資材割増 夜間割増なし					

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ウレタン切削機運転		日	8,500		L0001	
ウレタン舗装資機材 オーバーレイ工 t=3mm		式	691,000		L0002	
洗浄機械損料		m2	60		L0003	
トップコート材(艶消し) 0.3kg/m2		kg	3,650		L0004	
その他資機材 洗浄・トップコート 100m2当たり		式	3,800		L0005	
埋込ライン資機材 ホワイトウレタン t=1mm		m	1,100		L0006	
吹付ライン塗料 アクリル系ウレタン樹脂塗装(白)		m	130		L0007	
マーキング塗料資機材 アクリル系ウレタン樹脂塗装		m2	3,600		L0008	
表示タイル SUS製 ビス・ナット取付品		枚	2,020		L0009	

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
クレイ用ライン材 W=50mm		m	216		L0010	
クレイ用専用釘 L=65mm		kg	450		L0011	
グラント舗装材料 グリーンストーン		t	65,000		L0012	
表面安定材 1.0kg/m2 グラントバインダーC		kg	130		L0013	
ウレタン舗装資機材 t=13mm ローラーエンボス仕上げ		m2	19,300		L0014	
ウレタン舗装資機材 t=18mm ローラーエンボス仕上げ		m2	24,300		L0015	
廃プラスチック類処分費		m3	7,500		L0016	処
諸雑費 グラウンド舗装 100m2あたり		式	4,000		L0017	
内圏縁石調整諸雑費 100m当たり		式	15,200		L0018	

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
グラウンド舗装器材その他諸雑費 グラウンド舗装 100m2あたり		式	18,100		L0019	
グラウンド舗装器材その他諸雑費 表面処理工 100m2あたり		式	3,050		L0020	

諸経費設定情報

名 称	値
【 週休2日補正 】	補正なし
< 公共工事 >	
【 工区名称：公園工事01】	
[工種]	公園工事
[主要項目]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
諸経費を前回金額に固定	前回金額に固定しない
[共通仮設費]	
率指定	しない
ICT施工補正	0
被災地補正	0
乗算補正(*n)補正前に乗じる	0
乗算補正(*n)補正後に乗じる	0
加算補正(+n) (%)	0
補正係数の加重平均まるめ	小数3位四捨五入2位止め
[現場環境改善費]	
現場環境改善費計上区分	計上する
率指定	しない
施工地域区分	大都市・市街地以外
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
[現場管理費]	
率指定	しない
施工時期、工事期間による補正	行わない
緊急工事補正	緊急工事補正無
ICT施工補正	0
被災地補正	0

