

数量総括表

工種	規格（形状寸法等）	数 量	単位
競技フィールド部改修工			
グラウンド・コート用舗装工	グラウンド・コート用舗装工		
切削工	t=2mm	2,400	m2
オーバーレイ工	t=3mm	2,400	m2
洗浄・トップコート工		4,380	m2
競技施設工			
レーンライン工（埋込）	埋込ライン w=50mm t=1mm	2,100	m
レーンライン工（吹付）	吹付ライン w=50mm	2,700	m
マーキング工（3種公認用マーキング）	アクリル系ウレタン樹脂塗装	25	m2
標識タイル設置工		6	枚
標識タイル撤去工		4	枚
内圏縁石調整工	撤去・調整・設置（アンカーボルト補充込）	1	式
砲丸落下域ライン工		1	式
緑色スクリーニングス舗装	3cm補充 仕上げ工含む	160	m2
アウトフィールド部改修工			
舗装版撤去工		1	式
ウレタン舗装撤去工	スタート・リレーゾーン	38	箇所
フルウレタン舗装撤去工	バックストレートスタート	1	箇所
舗装工		1	式
フルウレタン舗装工	t=13mm ローラーエンボス仕上げ	133	m2
フルウレタン舗装工	t=18mm ローラーエンボス仕上げ	184	m2
処分工			
廃プラスチック類処分		1	式