

その他の資材

目 次

1. 共通資材

(1) F e 石灰混合物	-----	他-	1
---------------	-------	----	---

(3) F e 石灰混合物

地 区	単位	価 格	備 考
①長崎地区	m3	5,600	(TT1350) 現場渡し
②諫早地区	m3	5,700	(TT1350) 現場渡し
③大瀬戸地区	m3	6,100	(TT1350) 現場渡し
④島原地区	m3	6,000	(TT1350) 現場渡し
⑤県北地区	m3	※	(TT1350) 現場渡し ※都度見積
⑥東彼杵地区	m3	5,800	(TT1350) 現場渡し
⑦松浦地区	m3	※	(TT1350) 現場渡し ※都度見積
⑬平戸地区	m3	※	(TT1350) 現場渡し ※都度見積

(注) 1. F e 石灰処理土：F e 石灰（消石灰と微粉酸化鉄粉が主成分）を中央プラントにて土丹等と混合したプレミックス処理土で、舗装路床や構造物基礎地盤補強にF e 石灰工法として用いる。

2. F e 石灰は特殊技術が必要につき工事規模別に下記の品質管理費を要する。

施工面積 (㎡)	0 ～ 100	100 ～ 500	500 ～ 1000	1000 ～ 5000
管 理 費 (円)	0	30,000	50,000	60,000

3. 夜間割増（午後10時～午前5時）は、500円／m3とする。