

③-3 タワー運搬歩掛

(1) タワー運搬単価表

(1日当たり)

名 称	規格	単位	数量	摘 要
タワー損料	各種	台	1	本体レール 10mを含む 必要延長 () はコンクリート運搬に適用
レール損料		m		
エンジン損料		日	1	
燃 料 費	3.9PS	ℓ	5.9	
特殊作業員		人	1.0	
普通作業員		〃	(1.0)	
〃		〃	2.0	

備考 1 機械損料は

本体価格×2,115×10⁻⁶ (運転日当たり)

レール価格×1,230×10⁻⁶ (供用日当たり) とする。

2 1日当たりの運転時間は6時間とする。

3 1回当たりの積載量は次を標準とする。

コンクリート 0.22 m³

砂, 砂利, 玉石 0.32 m³

コンクリート積みブロック 1.46 m²

諸資材 0.52 t

4 走行速度は20m/分とし, 積卸し時間はコンクリート3分/回, その他資材4分/回を標準とする。

(2) タワー架設歩掛

(1式当たり)

名 称	規 格	単位	数量	摘 要
角 材	松類角材	m ³	0.23	1カ所
鉄 線	# 8	kg	1.07	1カ所/3.6m 3カ所/10m
普通作業員		人	2.00	

備考 この歩掛はレール延長 10mの場合であり, 10mを越える場合には, 延長 10mにつき角材 0.23 m³, 鉄線 1.07 kg, 普通作業員 0.2人を加算する。