



長崎県電子納品に関する解説

- 要領関係
  - 『工事完成図書の電子納品等要領 本編』
  - 『工事完成図書の電子納品等要領 同解説』
  - 『電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】』上記の国土交通省の要領等より抜粋したものに加筆等を行っている。

土木工事における工事関係書類の体系図



・電子納品する電子データのフォルダ構成イメージ




・各フォルダに格納するファイルの構成

| フォルダ                                             | サブフォルダ              | 格納する電子成果品及び工事帳票                                                                                                                   | ファイル形式                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ルート<br>工事に関する基礎情報及び電子成果品の構成等を記入した工事管理ファイルを格納します。 |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>工事管理ファイル ※8</li> <li>DTD ※9</li> </ul>                                                     | <br>INDEX_C.XML INDE_C07.DTD<br>(工事管理ファイル)                                 |
| <br>完成図フォルダ<br>完成図に関する電子成果品を格納します。               |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>図面管理ファイル ※10</li> <li>DTD ※9</li> <li>完成図ファイル</li> <li>ラストファイル</li> <li>SAFファイル</li> </ul> | <br>DRAWINGF.XML DRAWING.DTD 完成図ファイル ラストファイル SAFファイル<br>(図面管理ファイル) (SXF形式) |
| <br>台帳フォルダ<br>台帳に関する電子成果品を格納します。                 |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>台帳管理ファイル ※10</li> <li>DTD ※9</li> <li>着手前写真ファイル</li> <li>完成写真ファイル</li> </ul>               | <br>REGISTER.XML REGISTER.DTD 着手前写真ファイル 完成写真ファイル<br>(台帳管理ファイル)             |
|                                                  | <br>台帳オリジナルファイルフォルダ |                                                                                                                                   | <br>(オリジナルファイル)                                                            |


| フォルダ                                                                                                                                                                | サブフォルダ                                                                                                                            | 格納する電子成果品<br>及び工事帳票                                                                                                                                                                                               | ファイル形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>BORING</b><br>地質データフォルダ※11<br>地質・土質調査成果に関する<br>電子成果品を格納します。                 |                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>地質情報管理ファイル※12</li> <li>DTD※13</li> </ul>                                                                                                                                   | <br>BORING.XML<br><br>BRG0200.DTD<br>(地質情報管理ファイル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | <br><b>DATA</b><br>ボーリング交換用<br>データサブフォルダ         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ボーリング交換用データ※12</li> <li>DTD※13</li> </ul>                                                                                                                                  | <br>BEDNNNN.XML<br>(XMLファイル)<br><br>BED0400.DTD<br>(DTDファイル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                     | <br><b>LOG</b><br>電子柱状図<br>サブフォルダ                | <ul style="list-style-type: none"> <li>電子柱状図</li> </ul>                                                                                                                                                           | <br>(PDFファイル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                     | <br><b>DRA</b><br>電子簡略柱状図<br>サブフォルダ              | <ul style="list-style-type: none"> <li>電子簡略柱状図</li> </ul>                                                                                                                                                         | <br>(P21ファイル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                     | <br><b>PIC</b><br>ボーリングコア写真<br>サブフォルダ            | <ul style="list-style-type: none"> <li>ボーリングコア写真<br/>               管理ファイル※12</li> <li>DTD※13</li> <li>ボーリングコア写真</li> <li>連続ボーリングコア写真</li> </ul>                                                                  | <br>COREPIC.XML<br>(ボーリングコア写真管理ファイル)<br><br>CPIC0200.DTD<br>(JPGファイル)<br><br>(任意)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                     | <br><b>TEST</b><br>土質試験及び<br>地盤調査サブフォルダ          | <ul style="list-style-type: none"> <li>土質試験及び地盤調査<br/>               管理ファイル※12</li> <li>DTD※13</li> <li>電子土質試験結果一覧表</li> <li>土質試験結果一覧表データ</li> <li>電子データシート</li> <li>データシート交換用データ</li> <li>デジタル試料供試体写真</li> </ul> | <br>GRNDTST.XML<br>(土質試験及び地盤調査管理ファイル)<br><br>GTST0200.DTD<br>(XMLファイル)<br><br>(JPGファイル)<br><br>(データファイル XML)<br><br>(データファイル DTD)<br><br>(PDFファイル) |
|                                                                                                                                                                     | <br><b>OTHR</b><br>その他の地質・<br>土質調査成果<br>サブフォルダ | <ul style="list-style-type: none"> <li>その他管理ファイル※12</li> <li>DTD※13</li> <li>その他の地質・土質調査成果</li> </ul>                                                                                                             | <br>OTHRFLS.XML<br>(その他管理ファイル)<br><br>OTHR0110.DTD<br>(オリジナルファイル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br><b>OTHR</b><br>その他フォルダ※11<br>その他、工事に係る電子成果品を格納します。                           |                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>その他管理ファイル※12</li> <li>DTD※13</li> </ul>                                                                                                                                    | <br>OTHR.XML<br>(その他管理ファイル)<br><br>OTHR05.DTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                     | <br><b>ORGnnn</b><br>その他オリジナル<br>ファイルフォルダ      | <ul style="list-style-type: none"> <li>その他データ</li> </ul>                                                                                                                                                          | <br>(オリジナルファイル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br><b>ICON</b><br>i-Construction<br>データフォルダ※11<br>i-Constructionに係る電子成果品を格納します。 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   | 格納データは関連要領等を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <br><b>BIMCIM</b><br>BIM/CIM<br>データフォルダ※11<br>BIM/CIMに係る電子成果品を格納します。             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <br><b>PLAN</b><br>施工計画書フォルダ※11<br>施工計画書に関する電子成果品を格納します。                         |                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>施工計画書管理ファイル※12</li> <li>DTD※13</li> </ul>                                                                                                                                  | <br>PLAN.XML<br>(施工計画書管理ファイル)<br><br>PLAN05.DTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                     | <br><b>ORG</b><br>施工計画書オリジナル<br>ファイルフォルダ       | <ul style="list-style-type: none"> <li>施工計画書</li> </ul>                                                                                                                                                           | <br>(オリジナルファイル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <br><b>MEET</b><br>打合せ簿フォルダ※11<br>工事打合せ簿に関する電子成果品を格納します。                         |                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>打合せ簿管理ファイル※12</li> <li>DTD※13</li> </ul>                                                                                                                                   | <br>MEET.XML<br>(打合せ簿管理ファイル)<br><br>MEET05.DTD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                     | <br><b>ORG</b><br>打合せ簿オリジナル<br>ファイルフォルダ        | <ul style="list-style-type: none"> <li>打合せ簿</li> </ul>                                                                                                                                                            | <br>(オリジナルファイル)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

・電子成果品及び工事帳票作成から電子納品までの流れ




長崎県では、MEETフォルダのみで構成される工事が多く考えられる


- ・各フォルダの格納イメージ  
工事完成図フォルダ (DRAWINGF)




- 台帳フォルダ (REGISTER)




- 地質データフォルダ (BORING)




## その他フォルダ (OTHR)



## 打合せ簿フォルダ (MEET)



## 施工計画書フォルダ (PLAN)



・電子媒体ラベルの記載例

工事番号：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 枚数/全体枚数  
工事名称：令和〇年度 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇工事  
電子媒体の内容：工事完成図書及び工事帳票  
令和〇年〇月

発注者署名欄

受注者署名欄

発注者：〇〇地方整備局〇〇事務所  
受注者：△△株式会社

ウイルス対策ソフト名：〇〇〇〇  
ウイルス定義：〇〇〇〇年〇月〇日版  
フォーマット形式：Joliet  
チェック年月日：〇〇〇〇年〇月〇日