


ICT活用工事において3次元出来形管理・3次元データ 納品の費用、外注経費等の費用を計上する場合の積算方法

3次元出来形管理等に係る費用の計上にあたっては、新たに妥当性の確認が必要となったため、令和5年10月1日以降に起工する設計書において上記費用を計上する場合は、下記フローにより妥当性の確認を行ったうえで費用の計上を行うものとする。

※経費補正による積算額と受注者から徴収した見積金額を比較し安価な方を計上。
なお、受注者より見積書の提出が無い場合は、上記費用の計上は行わない。

【ICT活用工事の経費計上に係る妥当性の確認フロー】



3次元出来形管理・3次元データ納品の費用、 外注経費等の計上費用算出シート

. . . 金額入力欄

受注者から取得した3次元出来形 管理等に係る経費の見積金額 (各諸経費を含んだ金額)	4,500,000円	※税抜き
積算システムで算出した 変更設計工事価格 (3次元出来形管理等の経費補正 あり)	55,000,000円	※税抜き
積算システムで算出した 変更設計工事価格 (3次元出来形管理等の経費補正 なし)	50,000,000円	※税抜き
経費補正により算出された3次元 出来形管理等の費用に係る経費	5,000,000円	※税抜き
採用金額	見積金額 4,500,000円を技 術管理費に諸経費対象外と して積上計上	

※受注者より見積書の提出が無い場合は、3次元出来形管理・3次元
データ納品の費用、外注経費等の費用計上は行わない。

(記載例) 工事打合せ簿

[illegible]

総括監督員 又は 担当課長等	主 任 監督員	監督員

現 場 代理人	主 任 (監 理) 技術者